

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายสายทอง แววงค์ ถึงบ้านนายชาญณรงค์ สุวรรณเมฆ) ตำบลโพนแพง อำเภอบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดสงขลา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลโพนแพง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)...
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายสายทอง แววงค์ ถึงบ้านนายชาญณรงค์ สุวรรณเมฆ) ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร พร้อมฝาดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดความยาว ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... ๘ ตุลาคม...๒๕๖๑.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบ...ปร.๔...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๒. แบบ...ปร.๕...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๓. แบบ...ปร.๖...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกคน)
 ๑. นายสามชัย ชำเฒ่า ประธานกรรมการฯ
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง
 ๒. นายรัชชัย คำทุม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำ กรรมการ
นายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านกลาง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 66 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.

ตลอดความยาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

จากบ้านนายสายทอง แววงค์ ถึง บ้านนายชาญณรงค์ สุวรรณเมฆ

แบบก่อสร้าง

แบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู	132,002.54	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	132,002.54	
	ราคากลาง	132,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสามชัย ชำเฒ่า)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายรัชชัย คำทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำ)

นายช่างเขียนแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น



(ลงชื่อ)

(นายสุระพงษ์ เชื้อนขันธ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

บัญชีประมาณการก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว Y บ้านกลาง หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 66 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.
ตลอดความยาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
จากบ้านนายสายทอง แววงค์ ถึง บ้านนายชาญณรงค์ สุวรรณเมฆ
แบบเทศบาลตำบลโพ้นแพ่งกำหนด
เทศบาลตำบลโพ้นแพ่ง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง
แบบก่อสร้าง

ราชการส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุด	34.65	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,430.35	3,430.35	
2	ทรายรองพื้น	2.31	ลบ.ม.	312.36	721.55	99.00	228.69	950.24	
3	คอนกรีตหยาบ	2.31	ลบ.ม.	1,373.67	3,173.17	398.00	919.38	4,092.55	
4	ไม้แบบ	36.26	ลบ.ฟ.	400.00	14,505.48	-	-	14,505.48	
	4.1 ค่าแรงไม้แบบ	89.10	ตร.ม.	-	-	133.00	11,850.30	11,850.30	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	21.45	ลบ.ม.	1,585.96	34,018.87	436.00	9,352.20	43,371.07	
6	เหล็ก RB9 SR24	615.87	กก.	20.54	12,649.54	4.10	2,525.05	15,174.59	
7	เหล็ก RB6 SR24	278.39	กก.	21.19	5,899.53	4.10	1,141.39	7,040.92	
8	ลวดผูกเหล็ก	22.36	กก.	24.61	550.19	-	-	550.19	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในFactorF
					71,518.33		29,447.36	100,965.69	

(ลงชื่อ)
(นายสมชัย ขาโมล)
ปลัดเทศบาลตำบลโพ้นแพ่ง

(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย คำทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ (ลงชื่อ)
(นายพนงศักดิ์ วงศ์ล้ำม)
นายช่างเขียนแบบ
กรรมการฯ