

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ ๒
(จากสี่แยกตู้โทรศัพท์ ถึงถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน) ตำบลโพนแพง อำเภอกาฬสินธุ์
จังหวัดสกลนคร.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลโพนแพง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ ๒
(จากสี่แยกตู้โทรศัพท์ ถึงถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว
๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. (ชั้น ๓) จำนวน ๗
ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและลูกกรงโลหะทางตลอดความยาวทั้งสองข้าง ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑๖...ตุลาคม...๒๕๖๑.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบ...ปร.๔...จำนวน ๑ ชุด.....

๕.๒...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง...จำนวน ๑ ชุด.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกคน)

๑. นายสามชัย ขาไมล์ ประธานกรรมการฯ
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

๒. นายธวัชชัย คำทุม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายทนงศักดิ์ วงศ์ล้ำ กรรมการ
นายช่างเขียนแบบ

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะใหญ่ หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน ยาวรวมร้อยท่อ และลงลูกรังไผ่ทางสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากสี่แยกตู้โทรศัพท์ ถึง ถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน
แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ พ1-01

ประมาณการวันที่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	21,191.74	60.00	148.71	-	4,100.00	25,440.45	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	20,539.44	60.00	148.71	-	3,300.00	23,988.15	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	19,468.23	60.00	148.71	-	3,300.00	22,916.94	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	18,000.00	60.00	148.71	-	3,300.00	21,448.71	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	19,556.07	60.00	148.71	-	2,900.00	22,604.78	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	20,275.02	60.00	148.71	-	3,300.00	23,723.73	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	19,750.78	60.00	148.71	-	3,300.00	23,199.49	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
8	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	27.00	-	-	-	5.00	32.00		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
9	ยางมะตอย	บ./ตัน	17,083.33	-	-	-	-	17,083.33		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,149.53	60.00	148.71	-	-	2,298.24	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
11	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	443.93	45.00	156.59	-	-	600.52	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
12	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	155.77	45.00	156.59	-	-	312.36	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
13	ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	บ./ท่อน	327.10	60.00	-	-	-	327.10	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซนต์ลดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก