

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านแพงน้อย หมู่ที่ ๑ (จากหน้าโรงเรียนบ้านแพงน้อย ถึงหน้าบ้านนางแดงอ่อน) ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลโพนแพง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านแพงน้อย หมู่ที่ ๑ (จากหน้าโรงเรียนบ้านแพงน้อย ถึงหน้าบ้านนางแดงอ่อน)ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมฝาบปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดความยาว ตามแบบ เทศบาลตำบลโพนแพงกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๒๘...กันยายน...๒๕๖๑.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑...แบบ...ปร.๔...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๒...แบบ...ปร.๕...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๓...แบบ...ปร.๖...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ทุกคน)
 ๑. นายสามชัย ชำไมล์ ประธานกรรมการฯ
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง
 ๒. นายธวัชชัย คำทุม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำ กรรมการ
นายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านแพงน้อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.

ตลอดความยาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

จากหน้าโรงเรียนบ้านแพงน้อย ถึง หน้าบ้านนางแดงอ่อน

แบบก่อสร้าง

แบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	305,956.64	1.3074	400,007.71	เงินโอน
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ อื่นๆ				VAT 7%
รวมค่าก่อสร้าง				400,007.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสามชัย ขาไมล์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย คำทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำม)

นายช่างเขียนแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว Y บ้านแพงน้อย หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.
ตลอดความยาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
จากหน้าโรงเรียนบ้านแพงน้อย ถึง หน้าบ้านนางแดงอ่อน

สถานที่ก่อสร้าง
แบบก่อสร้าง

แบบเทศบาลตำบลโพ้นแพงกำหนด

ราชการส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

เทศบาลตำบลโพ้นแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุด	105.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,395.00	10,395.00	
2	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	312.36	2,186.52	99.00	693.00	2,879.52	
3	คอนกรีตหยาบ	7.00	ลบ.ม.	1,373.67	9,615.68	398.00	2,786.00	12,401.68	
4	ไม้แบบ	109.89	ลบ.ฟ.	400.00	43,956.00	-	-	43,956.00	
	4.1 ค่าแรงไม้แบบ	270.00	ตร.ม.	-	-	133.00	35,910.00	35,910.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	65.00	ลบ.ม.	1,585.96	103,087.48	436.00	28,340.00	131,427.48	
6	เหล็ก RB9 SR24	1,866.26	กก.	20.54	38,331.94	4.10	7,651.67	45,983.60	
7	เหล็ก RB6 SR24	843.60	กก.	21.19	17,877.35	4.10	3,458.76	21,336.11	
8	ลวดผูกเหล็ก	67.75	กก.	24.61	1,667.24	-	-	1,667.24	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในFactorF
					216,722.21		89,234.43	305,956.64	

(ลงชื่อ)


(นายสามชัย ขำไม่ล)

ปลัดเทศบาลตำบลโพ้นแพง


(ลงชื่อ)


(นายธวัชชัย คำทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)


(นายทองศักดิ์ วงศ์ลาภ)

นายช่างเขียนแบบ

กรรมการฯ