

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ ๒ (จากหน้าวัดโพธิ์ศรีแก้วถึงถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน) ตำบลโพนแพง อำเภอบางบาล อำเภอยะรัง จังหวัดสุพรรณบุรี.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลโพนแพง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ ๒ (จากหน้าวัดโพธิ์ศรีแก้วถึงถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตรพร้อมฝาดปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดความยาว ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑...ตุลาคม...๒๕๖๑.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบ...ปร.๔...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๒. แบบ...ปร.๕...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๓. แบบ...ปร.๖...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๔.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกคน)
 ๑. นายสามชัย ขาไมล์ ประธานกรรมการฯ
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง
 ๒. นายรัชชัย คำทุม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำ กรรมการ
นายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.

ตลอดความยาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

จากหน้าวัดโพธิ์ศรีแก้ว ถึง ถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน

แบบก่อสร้าง

แบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	183,573.98	1.3074	240,004.62	เงินโอน
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ อื่นๆ				VAT 7%
รวมค่าก่อสร้าง				240,004.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสามชัย ชำไมล์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายธวัชชัย คำทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำม)

นายช่างเขียนแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว Y บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.
ตลอดความยาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
จากหน้าวัดโพธิ์ศรีแก้ว ถึง ถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน
แบบเทศบาลตำบลโพธิ์แพงกำหนด
เทศบาลตำบลโพธิ์แพง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง

รายการส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุด	63.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,237.00	6,237.00	
2	ทรายรองพื้น	4.20	ลบ.ม.	312.36	1,311.91	99.00	415.80	1,727.71	
3	คอนกรีตหยาบ	4.20	ลบ.ม.	1,373.67	5,769.41	398.00	1,671.60	7,441.01	
4	ไม้แบบ	65.93	ลบ.ฟ.	400.00	26,373.60	-	-	26,373.60	
	4.1 ค่าแรงไม้แบบ	162.00	ตร.ม.	-	-	133.00	21,546.00	21,546.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	39.00	ลบ.ม.	1,585.96	61,852.49	436.00	17,004.00	78,856.49	
6	เหล็ก RB9 SR24	1,119.76	กก.	20.54	22,999.16	4.10	4,591.00	27,590.16	
7	เหล็ก RB6 SR24	506.16	กก.	21.19	10,726.41	4.10	2,075.26	12,801.67	
8	ลวดผูกเหล็ก	40.65	กก.	24.61	1,000.34	-	-	1,000.34	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในFactorF
					130,033.33		53,540.66	183,573.98	

(ลงชื่อ)

(นายสามชัย ไซโนล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย คำทุม)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำม)

กรรมการฯ

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์แพง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างเขียนแบบ