

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ข้างกำแพงวัดศรีจอมแจ้ง ด้านทิศใต้) ตำบลโพนแพง อำเภอบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดสงขลา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลโพนแพง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๔๘,๐๐๐ บาท (-สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ข้างกำแพงวัดศรีจอมแจ้ง ด้านทิศใต้) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑
จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... ๑๖...ตุลาคม...๒๕๖๑.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบ...ปร.๔...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๒...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๓.....-
 - ๕.๔.....-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกคน)
 ๑. นางศรีสวรรค์ คำสอน ประธานกรรมการฯ
รองปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง
 ๒. นายเอนก แสงเงิน กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ๓. พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณการวันที่

ตัวอักษร (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=	34,891.51
---	-----------

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	1.3822
---	--------

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศรีสวรรค์ คำสอน)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายเอนก แสงจีน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

พ.อ.อ.

กรรมการฯ

(อนุวัฒน์ จุ่มจันทา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายสุระพงษ์ เชื้ออนันต์)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 12
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
93 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังให้ลึกลงตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง ชำกิ่งแพ่งวัดศรีจอมแจ้งด้านทิศใต้
แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ พ1-01

ประมาณการวันที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	21,191.74	60.00	148.71		4,100.00	25,440.45	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	20,539.44	60.00	148.71	-	3,300.00	23,988.15	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	19,468.23	60.00	148.71	-	3,300.00	22,916.94	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	18,000.00	60.00	148.71	-	3,300.00	21,448.71	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	19,556.07	60.00	148.71	-	2,900.00	22,604.78	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	20,275.02	60.00	148.71	-	3,300.00	23,723.73	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	19,750.78	60.00	148.71	-	3,300.00	23,199.49	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
8	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	27.00	-	-	-	5.00	32.00		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
9	ยางมะตอย	บ./ตัน	17,083.33	-	-	-	-	17,083.33		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,149.53	60.00	148.71		-	2,298.24	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
11	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	443.93	45.00	156.59	-	-	600.52	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
12	ทรายเขยاب	บ./ลบ.ม.	155.77	45.00	156.59	-	-	312.36	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

- หมายเหตุ
- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - ค่าขนส่งขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
 - เปอร์เซนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก