

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (จากหน้าบ้านนายประมิน ถอนลาไตร ถึงถนนหลวงแผ่นดินสายอากาศ-วานรฯ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพนแพง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒
 - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตรม.
 - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๕ ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย
 - ลงลูกรังไหล่ทางตลอดความยาวทั้งสองข้าง ตามแบบ ท๑-๐๑
 - ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	๖	แผ่น
๖.๒ แบบแปลนถนน คสล.	จำนวน	๓	แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ทุกคน)

๗.๑ นายสามชัย ชาไมล์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย คำทุม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ พ.อ.อนุวัฒน์ จุมจินทา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนายประมิน ถอนลาไตร ถึงทางหลวงแผ่นดินสายอากาศ-วานรฯ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง อำเภอบางบาลจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภอบางบาลจังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	728.00	1.69	1,230.32	1.3795	2.33	1,697.23
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.60	420.00	14,532.00	1.3795	579.39	20,046.89
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	728.00	354.65	258,185.20	1.3795	489.24	356,166.48
4	Expansion Joint	ม.	4.00	83.90	335.60	1.3795	115.74	462.96
5	Contraction Joint	ม.	68.00	63.42	4,312.56	1.3795	87.49	5,949.18
6	Longitudinal Joint	ม.	182.00	56.00	10,192.00	1.3795	77.25	14,059.86
7	ท่อ คสล. \varnothing 0.40x1.00 ม. (มอก.ชั้น3)	ท่อน	5.00	340.00	1,700.00	1.3795	469.03	2,345.15
8	ป้ายโครงการ (ราคารวมใน Factor F)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					290,487.68	รวมค่าก่อสร้าง		400,727.75
ปริมาณพื้นที่						ราคากลาง		400,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 290,487.68

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามชัย ชาไมล์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายรัชชัยย์ คำทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.



กรรมการฯ

(อนุวัฒน์ จอมจันทา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)



(นายสามชัย ชาไมล์)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง