

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงน้อย หมู่ที่ ๑ (จากหน้าบ้านนายผาดี ตูลันแก้ว ถึงบ้านนายสมเด็จ พรหมเทพ) ตำบลโพนแพง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลโพนแพง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป....งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงน้อย หมู่ที่ ๑ (จากหน้าบ้านนายผาดี ตูลันแก้ว ถึงบ้านนายสมเด็จ พรหมเทพ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๖ ท่อนรวมเป็น ๑๒ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและลงลูกกรงไหลตลอดความยาวทั้ง ๒ ข้าง ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ทด-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๙.....ธันวาคม...๒๕๖๑.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม...จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๒...แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม...
จำนวน ๑ ชุด.....
 - ๕.๓... ..-
 - ๕.๔.....-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกคน)
 ๑. นางศรีสวรรค์ คำสอน ประธานกรรมการฯ
รองปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง
 ๒. นายธวัชชัย คำทุม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นายบุญยงค์ ผากงคำ กรรมการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงน้อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. จำนวน 2 จุดละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน และยาแนวรอยต่อ
ลงลูกรังไหล่ทางตลอดความยาวทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หน้าบ้านนายผาดี ตูลันแก้ว ถึง บ้านนายสมเด็จ พรหมเทพ

แบบก่อสร้าง

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	620.00	1.78	1,103.60	1.3822	2.46	1,525.40
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.00	348.50	10,803.50	1.3822	481.70	14,932.60
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15	ตร.ม.	620.00	353.13	218,940.60	1.3822	488.10	302,619.70
4	Expansion Joint	ม.	4.00	87.46	349.84	1.3822	120.89	483.55
5	Contraction Joint	ม.	56.00	67.98	3,806.88	1.3822	93.96	5,261.87
6	Longitudinal Joint	ม.	155.00	60.73	9,413.15	1.3822	83.94	13,010.86
7	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.00	72.38	2,243.78	1.3822	100.04	3,101.35
8	ท่อกลมขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	12.00	593.44	7,121.26	1.3822	820.25	9,843.01
9	ป้ายโครงการ (ราคารวมใน Factor F)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					253,782.61	รวม		350,778.34
					ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	350,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 253,782.61

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศรีสวรรค์ คำสอน)

รองเทศบาลตำบลโพนแพง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายรัชชัย คำทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายบุญยงค์ ผาทองคำ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)



(นายสุระพงษ์ เชื้อนขันธ)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพนน้อย หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ลงลูกรังไหล่ทางตลอดความยาวทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย
แบบก่อสร้าง หน้าบ้านนายชาติ ตูลันแก้ว ถึง บ้านนายสมเด็จ พรหมเทพ
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01
เมื่อวันที่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้งหลัก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	21,191.74	60.00	148.71		4,100.00	25,440.45	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	20,539.44	60.00	148.71		3,300.00	23,988.15	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	19,468.23	60.00	148.71		3,300.00	22,916.94	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	18,000.00	60.00	148.71		3,300.00	21,448.71	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	19,556.07	60.00	148.71		2,900.00	22,604.78	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	20,275.02	60.00	148.71		3,300.00	23,723.73	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	19,750.78	60.00	148.71		3,300.00	23,199.49	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
8	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	27.00	-	-		5.00	32.00		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
9	ยางมะตอย	บ./ตัน	17,083.33	-	-		-	17,083.33		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,149.53	60.00	148.71		-	2,298.24	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
11	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	443.93	45.00	156.59		-	600.52	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
12	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	155.77	45.00	156.59		-	312.36	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
13	ท่อกลมขนาด ๔ 0.40 ม. มอก. ชั้น 3	บ./ท่อ	327.10	60.00				327.10	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม

- หมายเหตุ
- ค่าติดตั้งหลัก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - ค่าขนส่ง-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
 - เปรียบเทียบราคาเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก