

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโน หมู่ที่ ๕ (สายหน้าบ้าน นายนพรุจ ผาวกคำถึงบ้านนายอุดม ผาวกคำ) ตำบลโพนแพง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร..... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลโพนแพง.....
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๖๒,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)....
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป...งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโน หมู่ที่ ๕ (สายหน้าบ้านนายนพรุจ ผาวกคำถึงบ้านนายอุดม ผาวกคำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปลูกถนนพื้นที่ ๔ ตารางเมตร รวม มีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนเงิน ๒๖๒,๐๐๐ บาท.....
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑๖...ตุลาคม...๒๕๖๑.....
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑.	แบบ...ปร.๔...จำนวน ๑ ชุด.....
๕.๒.	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง...จำนวน ๑ ชุด.....
๕.๓.	-
๕.๔.	-
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกคน)
๑.	นายสามชัย ขาไมล์ ประธานกรรมการฯ ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง
๒.	นายธวัชชัย คำทุม กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง
๓.	นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำ กรรมการ นายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมปิกถนนพื้นที่ 4 ตร.ม.
หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

จากบ้านนายพรุจ ผางคำ ถึง บ้านนายอุดม ผางคำ

แบบก่อสร้าง

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	484.00	1.78	861.52	1.3822	2.46	1,190.79	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	348.50	8,364.00	1.3822	481.70	11,560.72	
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	484.00	349.07	168,949.88	1.3822	482.48	233,522.52	
4	Expansion Joint	ม.	4.00	83.46	333.84	1.3822	115.36	461.43	
5	Contraction Joint	ม.	44.00	63.98	2,815.12	1.3822	88.43	3,891.06	
6	Longitudinal Joint	ม.	120.00	60.73	7,287.60	1.3822	83.94	10,072.92	
7	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	67.38	1,010.70	1.3822	93.13	1,396.99	
8	ป้ายโครงการ (ราคารวมใน Factor F)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
					189,622.66	รวมค่าก่อสร้าง		262,096.43	
								ราคากลาง	262,000.00

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 189,622.66

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามชัย ชาไมล์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

(ลงชื่อ)



(นายธวัชชัย คำทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายทองศักดิ์ วงศ์ล้ำ)

นายช่างเขียนแบบ

ความเห็น

(ลงชื่อ)



(นายสุระพงษ์ เชื้ออนันต์)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน หมู่ที่ 5
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมปิกถนนพื้นที่ 4 ตร.ม.
หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. และลงลูกรังให้เท่ากับตามสภาพพื้นที่
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
จากบ้านนายพชร ผกาคำ ถึง บ้านนายอุดม ผกาคำ
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ พ1-01

สถานที่ก่อสร้าง
แบบก่อสร้าง

ประมาณการวันที่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)
เงินประกันผลงานหัก

6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	21,191.74	60.00	148.71		4,100.00	25,440.45	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	20,539.44	60.00	148.71	-	3,300.00	23,988.15	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	19,468.23	60.00	148.71	-	3,300.00	22,916.94	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	18,000.00	60.00	148.71	-	3,300.00	21,448.71	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	19,556.07	60.00	148.71	-	2,900.00	22,604.78	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	20,275.02	60.00	148.71	-	3,300.00	23,723.73	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	19,750.78	60.00	148.71	-	3,300.00	23,199.49	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
8	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	27.00	-	-	-	5.00	32.00		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
9	ยางมะตอย	บ./ตัน	17,083.33	-	-	-	-	17,083.33		ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,149.53	60.00	148.71	-	-	2,298.24	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
11	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	443.93	45.00	156.59	-	-	600.52	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
12	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	155.77	45.00	156.59	-	-	312.36	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีราคาแรงงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่ง-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซนต์ลดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก